I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1079111-56	918097	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUTIBÁ	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	03-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO	ALTO JEQUITIBÁ- MG	20,07%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA									**516.548,11**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO**					**-**	**516.548,11**	
1.1.			**ADMINISTRACAO LOCAL**					**-**	**12.116,28**	
1.1.1.	Composição	0001	ADMINISTRACAO LOCAL	mês	4,00	2.522,75	BDI 1	3.029,07	12.116,28	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.704,09**	
1.2.1.	Composição	SETOP-ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.	UN	1,00	1.419,25	BDI 1	1.704,09	1.704,09	RA
1.3.			**DRENAGEM**					**-**	**60.922,91**	
1.3.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	867,40	47,28	BDI 1	56,77	49.242,30	RA
1.3.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	168,60	57,70	BDI 1	69,28	11.680,61	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**386.982,72**	
1.4.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	4.631,42	0,12	BDI 1	0,14	648,40	RA
1.4.2.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.561,15	77,73	BDI 1	93,33	332.362,13	RA
1.4.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	574,52	73,69	BDI 1	88,48	50.833,53	RA
1.4.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,36	487,69	BDI 1	585,57	3.138,66	RA
1.5.			**URBANIZAÇÃO /SINALIZAÇÃO**					**-**	**7.548,25**	
1.5.1.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UN	16,00	111,63	BDI 1	134,03	2.144,48	RA
1.5.2.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	8,00	243,93	BDI 1	292,89	2.343,12	RA
1.5.3.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	8,00	243,90	BDI 1	292,85	2.342,80	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1079111-56	918097	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUTIBÁ	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	03-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO	ALTO JEQUITIBÁ- MG	20,07%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA									**516.548,11**	
1.5.4.	SETOP MG	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SETOP-MG 01/2023	-	5,76	100,44	BDI 1	120,60	694,66	RA
1.5.5.	SETOP MG	RO-41599	Demolição de concreto simples (SETOP-MG 01/2023)	-	0,12	160,95	BDI 1	193,25	23,19	RA
1.6.			**PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRES**					**-**	**34.119,94**	
1.6.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,16	78,17	BDI 1	93,86	202,74	RA
1.6.2.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	90,00	10,30	BDI 1	12,37	1.113,30	RA
1.6.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	266,82	9,61	BDI 1	11,54	3.079,10	RA
1.6.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,95	487,69	BDI 1	585,57	2.898,57	RA
1.6.5.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	180,60	83,78	BDI 1	100,59	18.166,55	RA
1.6.6.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	65,79	25,07	BDI 1	30,10	1.980,28	RA
1.6.7.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	27,00	151,00	BDI 1	181,31	4.895,37	RA
1.6.8.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	19,05	78,00	BDI 1	93,65	1.784,03	RA
1.7.			**PASSEIO**					**-**	**13.153,92**	
1.7.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	120,90	90,61	BDI 1	108,80	13.153,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
1079111-56	918097	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUTIBÁ	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA

LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	03-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO	ALTO JEQUITIBÁ- MG	20,07%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA									**516.548,11**
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

ALTO JEQUITIBÁ- MG
Local

terça-feira, 5 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DARAH ANDRADE ELLER
CREA/CAU: MG 307343
ART/RRT: MG20221005754